



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองสันตาเหีย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ปริมาณงาน ขนาด 2 ช่อง **ช่วงที่ 1** สภาพเดิมปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ต้องการขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 120 เมตร หรือปริมาณตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,080 ลูกบาศก์เมตร **ช่วงที่ 2** สภาพเดิมปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ต้องการขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร หรือปริมาณตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,725 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ครั้งที่	รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถมดินและถมดิน	3,080.00	ตร.ม.	2.67	8,223.60	1.3375	3.57	10,995.60	
3	งานขุดลอกด้วยรถขุด (ช่วงที่ 1)	1,080.00	ลบ.ม.	29.84	32,227.20	1.3375	39.91	43,102.80	
4	งานขุดลอกด้วยรถขุด (ช่วงที่ 2)	10,725.00	ลบ.ม.	29.84	320,034.00	1.3375	39.91	428,034.75	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น								482,133.15	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								482,133.15	

ตัวหนังสือ (สีเส้นแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทสิบห้าสตางค์)

ลงชื่อ  (นายอรุณพงษ์ จันทพัฒน์) วิศวกรและแผนชำนาญการ	ลงชื่อ  (นางสาวลัดดาวัลย์ พรหมลัทธ์) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กรมการ (นายอรุณพงษ์ จันทพัฒน์)	กรมการ (นางสาวลัดดาวัลย์ พรหมลัทธ์)