



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขใจ 3
 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร
 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	390.00	1.77	690.30	1.3624	2.41	939.90
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	19.50	571.92	11,152.44	1.3624	779.18	15,194.01
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	390.00	393.47	153,453.30	1.3624	536.06	209,063.40
4	CONTRACTION JOINT	เมตร	35.00	131.22	4,592.70	1.3624	178.77	6,256.95
5	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	78.00	44.91	3,502.98	1.3624	61.19	4,772.82
					173,391.72			236,227.08

- [1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 173,391.72
- [2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
- [3] คิดเป็นราคากลาง = 236,227.08

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางจารุณี พรหมสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอดิคุปต์ คำคุณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวมัลลิกา ลำไย)