

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ช่วยรบ

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร


ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	96.00	1.78	170.88	1.3624	2.43	233.28
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.80	572.26	2,746.85	1.3624	779.65	3,742.32
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	96.00	376.72	36,165.12	1.3624	513.24	49,271.04
4	CONTRACTION JOINT	ม.	9.00	140.09	1,260.81	1.3624	190.86	1,717.74
					40,343.66			54,964.38

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	40,343.66
[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
[3] คิดเป็นราคากลาง	=	54,964.38

ตัวอักษร (ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจารุณี พรหมสุข)

(ลงชื่อ)  ปุณิกา จันทร์
(นางปุณิกา จันทร์)

(ลงชื่อ)  สติชัยพร เขียวเงินหา
(นายสติชัยพร เขียวเงินหา)