

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 6
หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ยกระดับถนนดิน กว้าง 3.00 เมตร สูง 0.80 เมตร ยาว 28.00 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	84.00	1.78	149.52	1.3624	2.43	204.12
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.20	572.26	2,403.49	1.3624	779.65	3,274.53
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	84.00	376.72	31,644.48	1.3624	513.24	43,112.16
4	CONTRACTION JOINT	ม.	6.00	140.09	840.54	1.3624	190.86	1,145.16
5	งานดินเสริมพื้นชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	67.20	181.40	12,190.08	1.3624	247.14	16,607.81
							47,228.11	64,343.78

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 47,228.11

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624


[3] คิดเป็นราคากลาง

= 64,343.78

ตัวอักษร (หกหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวลัดดาวัลย์ พรหมลัทธิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสภัศรดา สิงห์ยังพล)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสฤติยง เชี่ยวจันทา)