



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญ (ต่อจากเดิม)
 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร
 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	276.00	1.76	485.76	1.3624	2.40	662.40
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.80	571.58	7,887.80	1.3624	778.72	10,746.34
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	276.00	373.90	103,196.40	1.3624	509.40	140,594.40
4	CONTRACTION JOINT	เมตร	24.00	133.85	3,212.40	1.3624	182.36	4,376.64
					114,782.36			156,379.78

- [1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 114,782.36
- [2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
- [3] คิดเป็นราคากลาง = 156,379.78

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวมินทร์ลดา อุ้นแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอรุณพงศ์ จันทพัฒน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอดิคุปต์ คำคุณ)