


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพันธัมมา-บ้านพี่ (ต่อจากเดิม)

หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร  
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	810.00	1.76	1,425.60	1.3624	2.40	1,944.00
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.50	571.58	23,148.99	1.3624	778.72	31,538.16
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	810.00	392.05	317,560.50	1.3624	534.13	432,645.30
4	CONTRACTION JOINT	เมตร	72.00	114.55	8,247.60	1.3624	156.06	11,236.32
5	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	135.00	44.26	5,975.10	1.3624	60.30	8,140.50
6	งานหินคลุกไหล่ทาง	ตัน	30.38	174.59	5,304.04	1.3624	237.86	7,226.19
					<b>361,661.83</b>			<b>492,730.47</b>

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = **361,661.83**  
[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = **1.3624**  
[3] คิดเป็นราคากลาง = **492,730.47**

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางจารุณี พรหมสุข)

(ลงชื่อ) สิบเอก  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(สิบพันธัญ อยู๋เยี่ยม)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสฤติย์พร เขียวจินทา)