

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองสันตาเพีย (ช่วงใต้ฝายเชื่อมต่อกคลองพั่นธัมมา ม.13) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดปากคลองเดิมกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ต้องการขุดลอกใหม่จากก้นคลองเดิมปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดปากคลองเดิมกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ต้องการขุดลอกใหม่จากก้นคลองเดิมปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

| ช่องที่ 1               | ช่องที่ 2        | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5                  | ช่องที่ 6          | ค่า      | ช่องที่ 7        |            | หมายเหตุ |
|-------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------|----------|------------------|------------|----------|
| ลำดับที่                | รายการ           | ปริมาณ    | หน่วย     | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง   |          |
| 1                       | งานถมดินและถมคัน | 8,730.00  | ตร.ม.     | 2.64                       | 23,047.20          | 1.3375   | 3.53             | 30,816.90  |          |
| 2                       | งานขุดลอกตัวร่อง | 11,640.00 | ลบ.ม.     | 29.46                      | 342,914.40         | 1.3375   | 39.40            | 458,616.00 |          |
| รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น |                  |           |           |                            | 365,961.60         |          |                  | 489,432.90 |          |
|                         |                  |           |           |                            |                    |          |                  | 489,432.90 |          |

รวมราคากลางทั้งสิ้น

(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)

ตัวหนังสือ

ลงชื่อ

(นางสาวนิทรธิดา อุ่นแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพุฒพงษ์ สุทธิเศษ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิคุปต์ คำคุณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน