


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ความลึกบ่อ 120.00 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 พร้อมติดตั้งระบบส่งน้ำไปยังท่อถังสูง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
แบบเลขที่	-

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	- ขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ศก. 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร	260,400.00	1.0000	260,400.00	
2	- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม	49,214.74	1.3074	64,343.35	
3	- งานติดตั้งท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบ ไปยังปากบ่อ				
4	- การประสานท่อปากบ่อบาดาล				
5	- งานติดตั้งท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบ ไปยังถังกักเก็บน้ำ				
6	- งานระบบไฟฟ้า				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....-%				
			รวมค่าก่อสร้าง	324,743.35	


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ความลึกบ่อ 120.00 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532
 พร้อมติดตั้งระบบส่งน้ำไปยังห้องถังสูง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดินพร้อมตู้ควบคุม							14,990.00	
2.1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible	1.00	เครื่อง	14,990.00	14,990.00				
2.2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ในตู้	1.00	ตู้	7,235.00	7,235.00			7,235.00	
3	งานติดตั้งท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดินไปยังปากบ่อ							1,324.80	
3.1	ท่อ pvc dia.1.5" ชั้น 8.5	15.00	ท่อน	88.32	1,324.80			262.50	
3.2	ข้อต่อตรงเกลียวนอก pvc dia.1.5"	15.00	อัน	17.50	262.50			390.00	
3.3	ข้อต่อตรงเกลียวใน pvc dia.1.5"	15.00	ตัว	26.00	390.00			560.00	
3.4	กาบประสานท่อ (ขนาด 500 กรัม)	2.00	กระป๋อง	280.00	560.00				
4	การประสานท่อปากบ่อบาดาล							15.01	
4.1	ท่อ pvc. dia.1.5" ชั้น 8.5	0.17	ท่อน	88.32	15.01			49.08	
4.2	ข้อต่อ pvc 90 dia.1.5"	3.00	ตัว	16.36	49.08			52.00	
4.3	ข้อต่อตรงเกลียวใน pvc dia.1.5"	2.00	ตัว	26.00	52.00			111.00	
4.4	นิปปเปิ้ล pvc. dia.1.5"	3.00	ตัว	37.00	111.00			272.00	
4.5	ยูนิย่น pvc. dia.1.5"	2.00	ตัว	136.00	272.00			429.00	
4.6	เช็ควาล์วทองเหลือง dia.1.5"	1.00	ตัว	429.00	429.00			459.00	
4.7	ประตุน้ำทองเหลือง dia.1.5"	1.00	ตัว	459.00	459.00			2,880.00	
4.8	ชุดปิดปากบ่อฝาปิดบน	1.00	ชุด	2,880.00	2,880.00		1,529.13	1,529.13	
4.9	ค่าแรงติดตั้ง (30% ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน					830.00	
4.10	สายสัญญาณโทรศัพท์ Drop Wire Cable	100.00	เมตร	8.30	830.00				
5	งานติดตั้งท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดินไปยังถังกักเก็บน้ำ							1,355.10	
5.1	ท่อ pvc dia.2" ชั้น 8.5	10.00	ท่อน	135.51	1,355.10			93.44	
5.2	ข้อต่อ pvc 90 dia.2"	4.00	อัน	23.36	93.44			560.00	
5.4	กาบประสานท่อ (ขนาด 250 กรัม)	2.00	กระป๋อง	280.00	560.00			720.00	
5.5	ค่าแรง ขุดดิน+วางท่อ+กลบดิน	10.00	ท่อน			72.00	720.00		
6	งานระบบไฟฟ้า							10,358.60	
6.1	สายไฟฟ้า VCT-G 4x6 Sq.mm.	140.00	เมตร	73.99	10,358.60			790.00	
6.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC dia.1" (สีเหลือง)	5.00	ท่อน	158.00	790.00			425.00	
6.3	สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	425.00	425.00			40.00	
6.4	ข้อต่อตรง PVC dia.1" (สีเหลือง)	4.00	ตัว	10.00	40.00			3,484.08	
6.5	ค่าแรงติดตั้ง (30% ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน					3,484.08	
	รวม								

.....กรรมการ.....
กรรมการ.....
กรรมการ.....