


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่-น้ำจาง (ช่วงบริเวณทางแยกไปบ้านพันธัมมา)
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


ขนาด 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร
 ช่วงที่ 2 แยกซ้ายไปบ้านพันธัมมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร
 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
ช่วงที่ 1								
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	600.00	1.76	1,056.00	1.3624	2.40	1,440.00
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	571.58	17,147.40	1.3624	778.72	23,361.60
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	600.00	392.05	235,230.00	1.3624	534.13	320,478.00
4	CONTRACTION JOINT	เมตร	54.00	142.19	7,678.26	1.3624	193.72	10,460.88
5	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	100.00	44.29	4,429.00	1.3624	60.34	6,034.00
6	ไหล่ทางหินคลุก	ตัน	30.00	179.70	5,391.00	1.3624	244.82	7,344.60
ช่วงที่ 2								
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	180.00	1.76	316.80	1.3624	2.40	432.00
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	571.58	5,144.22	1.3624	778.72	7,008.48
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	180.00	392.05	70,569.00	1.3624	534.13	96,143.40
4	CONTRACTION JOINT	เมตร	18.00	142.19	2,559.42	1.3624	193.72	3,486.96
5	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	30.00	44.29	1,328.70	1.3624	60.34	1,810.20
6	ไหล่ทางหินคลุก	ตัน	9.00	179.70	1,617.30	1.3624	244.82	2,203.38
					352,467.10			480,203.50

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	352,467.10
[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
[3] คิดเป็นราคากลาง	=	480,203.50

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นสองร้อยสามบาทห้าสิบสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายโอกาส พิพัฒน์พงศ์โสภณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางจารุณี พรหมสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอดิคุปต์ คำคุณ)