ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองสันตาเพีย (ช่วงใต้ฝายเชื่อมต่อคลองพันธ์ม้า ม.๑๓)

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๕๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ช่วงที่ ๑ ขนาดปากคลองเดิมกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ต้องการขุดลอกใหม่ จากก้นคลองเดิมปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ต้องการขุดลอกใหม่ จากก้นคลองเดิมปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๙,๔๓๒.๙๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน	จำนวน ๑	แผ่น
๕.๒	เอกสารประกอบที่มาของราคา	จำนวน ๒	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นางสาวมินทร์ลดา	อุ่นแก้ว	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒	นายพุฒิพงษ์	สุขวิเศษ	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ
๖.๓	นายอดิคุปต์	คำคุณ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวมินทร์ลดา อุ่นแก้ว)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพุฒิพงษ์ สุขวิเศษ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดิคุปต์ คำคุณ)