

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีสุข

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	112.00	1.77	198.24	1.3624	2.41	269.92
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.60	571.92	3,202.75	1.3624	779.18	4,363.41
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	112.00	374.95	41,994.40	1.3624	510.83	57,212.96
4	CONTRACTION JOINT	ม.	8.00	134.77	1,078.16	1.3624	183.61	1,468.88
					46,473.55			63,315.17

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 46,473.55

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3624

[3] คิดเป็นราคากลาง

= 63,315.17

ตัวอักษร (หกหมื่นสามพันสามร้อยสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางลภัสสรดา สิงห์อำพล)


(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุวนาภรณ์ เดชนะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรกริช แก้วพิกุล)