

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยางสำเนียง ขนาด 2 ช่อง

หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ช่วงที่ 1.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.50 ตารางเมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
<b>ช่วงที่ 1.</b>								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	130.00	1.76	228.80	1.3624	2.40	312.00
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.50	571.58	3,715.27	1.3624	778.72	5,061.68
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	130.00	378.39	49,190.70	1.3624	515.52	67,017.60
4	CONTRACTION JOINT	ม.	12.00	129.11	1,549.32	1.3624	175.90	2,110.80
<b>ช่วงที่ 2.</b>								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	43.50	1.76	76.56	1.3624	2.40	104.40
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.18	571.58	1,243.19	1.3624	778.72	1,693.72
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	43.50	380.11	16,534.79	1.3624	517.86	22,526.91
4	CONTRACTION JOINT	ม.	3.00	131.80	395.40	1.3624	179.56	538.68
					<b>72,934.03</b>			<b>99,365.79</b>

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 72,934.03

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3624

[3] คิดเป็นราคากลาง

= 99,365.79


ตัวอักษร (เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

(ลงชื่อ)

  
(นางจรรณี พรหมสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
(นายหุฒิพงษ์ สุขวิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
(นายสถิตย์พร เขียวจันทา)

กรรมการกำหนดราคากลาง