

สรุปผลการประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอดึงสูงสำหรับส่งน้ำ (บริเวณสระลอยฟ้า) พร้อมขยายเขตท่อส่งน้ำ PVC.Ø 3 นิ้ว
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด.เพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการราคากลาง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	319,953.29	1.3091	418,850.85	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	-	-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป ตัวอักษร	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			418,850.85	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณขอเป็น			418,850.85	
	(สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์)				
	เฉลี่ยตารางเมตรละ - บาท				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรุณพงษ์ จันทพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(สัมพันธ์ อยู่เยี่ยม)

(ลงชื่อ)..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถิตย์พร เขียวจันทา)

ใบประมาณการราคากลางก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องสูงสำหรับส่งน้ำ (บริเวณสระลอยฟ้า) พร้อมขยายเขตท่อส่งน้ำ PVC.Ø 3 นิ้ว ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร

ประมาณการราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							86,760.85	
2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี GS dia 3/4"	8.00	ท่อน	312.15	2,497.20	-	-	2,497.20	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี GS dia 1 1/4"	34.00	ท่อน	631.31	21,464.54	-	-	21,464.54	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี GS dia 2"	8.00	ท่อน	978.51	7,828.08	-	-	7,828.08	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี GS dia 2 1/2"	10.00	ท่อน	1,283.18	12,831.80	-	-	12,831.80	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี GS dia 3"	6.00	ท่อน	1,814.02	10,884.12	-	-	10,884.12	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม.	3.00	ท่อน	729.91	2,189.73	-	-	2,189.73	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4"	9.80	ลบ.ฟ	757.01	7,418.70	-	-	7,418.70	
	- น๊อต dia 1/2" x 3"	144.00	ตัว	15.00	2,160.00			2,160.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	1,204.44	กก.	-	-	12.00	14,453.28	14,453.28	
3	งานระบบท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี GS dia 2"	6.00	ท่อน	978.51	5,871.06	-	-	5,871.06	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี GS dia 3"	2.00	ท่อน	1,814.02	3,628.04	-	-	3,628.04	
	- ข้อต่อ 45 องศา เหล็กอาบสังกะสี GS dia 2"	8.00	อัน	136.00	1,088.00	-	-	1,088.00	
	- ข้อต่อ 45 องศา เหล็กอาบสังกะสี GS dia 3"	2.00	อัน	320.10	640.20	-	-	640.20	
	- ข้อต่อ 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี GS dia 2"	8.00	อัน	86.79	694.32	-	-	694.32	
	- ข้อต่อ 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี GS dia 3"	2.00	อัน	231.88	463.76	-	-	463.76	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							180,873.68	

ใบประมาณการราคากลางก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังสูงสำหรับส่งน้ำ (บริเวณสระลอยฟ้า) พร้อมขยายเขตท่อส่งน้ำ PVC.Ø 3 นิ้ว ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

ประมาณการราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							180,873.68	
3	งานระบบท่อและอุปกรณ์ (ต่อ)								
	- สามทาง เหล็กอาบสังกะสี GS dia 2"	4.00	อัน	123.69	494.76	-	-	494.76	
	- สามทาง เหล็กอาบสังกะสี GS dia 3"	1.00	อัน	323.95	323.95	-	-	323.95	
	- เหล็กรัดท่อ dia 2"	4.00	อัน	13.00	52.00	-	-	52.00	
	- เหล็กรัดท่อ dia 3"	4.00	อัน	17.00	68.00	-	-	68.00	
	- ถังกลมไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,500 ลิตร	4.00	ถัง	11,200.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	7.00	อัน	820.00	5,740.00	-	-	5,740.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว	1.00	อัน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก GS dia 2"	14.00	อัน	54.25	759.50	-	-	759.50	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก GS dia 3"	2.00	อัน	170.81	341.62	-	-	341.62	
4	งานขยายเขตท่อส่งน้ำ								
	- ท่อประปา PVC. ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 (ปลายบาน)	141.00	ท่อน	518.84	73,156.44	-	-	73,156.44	
	- ท่อประปา PVC. ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	135.51	135.51	-	-	135.51	
	- บ่อพัก ขนาด 0.50x0.50x0.50 เมตร	1.00	บ่อ	2,651.19	2,651.19	-	-	2,651.19	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	820.00	820.00	-	-	820.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC. ขนาด 2 นิ้ว	2.00	อัน	25.00	50.00	-	-	50.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							312,766.65	

ใบประมาณการราคากลางก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอดึงสูงสำหรับส่งน้ำ (บริเวณสระลอยฟ้า) พร้อมขยายเขตท่อส่งน้ำ PVC.Ø 3 นิ้ว ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

ประมาณการราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

[illegible][illegible]