



แบบสรุปค่าก่อสร้าง	
กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
	โดยรั้วขนาดยาว 31.20 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมประตูเปิดปิด จำนวน 2 บาน
	ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	อบต. บ้านโตก หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	381,821.96	1.3091	499,843.13	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,843.13	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			499,843.13	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทสิบสามสตางค์			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 44.56 เมตร เฉลี่ย 11,217.31 บาท/เมตร

ลงชื่อ......ประธานกรรมการ
(สัมพันธ์ อยู่เกียม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ......กรรมการ
(นายอรุณพงศ์ จันทพัฒน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ......กรรมการ
(นายอดิคุปต์ คำคุณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
	โดยรั้วขนาดยาว 31.20 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมประตูเปิดปิด จำนวน 2 บาน
	ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.บ้านโตก หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานรื้อถอนรั้วและประตูเดิม	44.56	เมตร	-	-	250.00	11,140.00	11,140.00	
2	งานขุดดินฐานรากพร้อมถมกลับ	19.50	ลบ.ม.	-	-	168.00	3,276.00	3,276.00	
3	งานดินขุดร่องคานคอดิน	6.49	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,090.32	1,090.32	
3	ทรายหยาบรองกันหลุม	0.75	ลบ.ม.	537.38	403.04	104.00	78.00	481.04	
4	คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	1,402.00	841.20	426.00	255.60	1,096.80	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	17.60	ลบ.ม.	1,593.00	28,036.80	532.00	9,363.20	37,400.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6	131.60	กก.	20.46	2,692.54	4.40	579.04	3,271.58	
	- RB 9	46.70	กก.	20.36	950.81	4.40	205.48	1,156.29	
	- DB 12	605.26	กก.	19.90	12,044.67	3.60	2,173.94	14,223.61	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.51	กก.	62.62	1,472.20	-	-	1,472.20	
7	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ 80%	94.40	ตร.ม.	331.00	31,246.40	-	-	31,246.40	
	- ค่าแรงติดตั้งประกอบไม้แบบ	118.00		-	-	139.00	16,402.00	16,402.00	
8	งานฉาบปูนเรียบ	75.00	ตร.ม.	52.00	3,900.00	87.00	6,525.00	10,425.00	
9	งานสีน้ำทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา	75.00	ตร.ม.	48.00	3,600.00	34.00	2,550.00	6,150.00	
10	งานสแตนเลสรั้ว	12.00	ช่อง	9,345.80	112,149.60	รวมค่าติดตั้ง		112,149.60	
11	ประตูเลื่อนสแตนเลส	1.00	บาน	63,551.40	63,551.40	รวมค่าติดตั้ง		63,551.40	
	ขนาด 6.50x2.00 ม. พร้อมราง								
12	ประตูเลื่อนสแตนเลส	1.00	บาน	67,289.72	67,289.72	รวมค่าติดตั้ง		67,289.72	
	ขนาด 7.00x2.00 ม. พร้อมราง								
	รวม				328,178.38		53,643.58	381,821.96	

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ