

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น (ฝายตาพรัง) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ทำการสร้างฝายต่อจากเดิม ขนาดด้านใน ยาว 1.00 เมตร ด้านนอก ยาว 1.30 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมถมดินกลับคืนบริเวณหลังที่โดนกัดเซาะ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 44.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินทิ้ง
 หลังฝายปริมาตร 11.00 ต้น พร้อมขุดลอกบริเวณหลังฝาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร ขุดลอกหน้าฝายปริมาตรไม่น้อยกว่า 197.00 ลูกบาศก์เมตร และทำการเสริมท่อซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
 จำนวน 3 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานรื้อฝาย	18.00	ลบ.ม.	269.28	4,847.04	1.3392	360.62	6,491.16	
2	งานขุดดินหน้าฝายเพื่อเก็บน้ำ	197.00	ลบ.ม.	18.78	3,699.66	1.3392	25.15	4,954.58	
3	งานขุดดินเหมืองส่งน้ำ	150.00	ลบ.ม.	18.78	2,817.00	1.3392	25.15	3,772.53	
4	งานดินถม	44.00	ลบ.ม.	140.19	6,168.36	1.3392	187.74	8,260.67	
5	งานฝายคอนกรีต								
	- งานดินขุด	6.00	ลบ.ม.	18.78	112.68	1.3392	25.15	150.90	
	- งานเหล็ก DB Dai 12 mm.	0.08	ตัน	20,628.10	1,650.25	1.3392	27,625.15	2,210.01	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	79.44	238.32	1.3392	106.39	319.16	
	- ไม้แบบ	6.30	ตร.ม.	302.08	1,903.10	1.3392	404.55	2,548.63	
	- ค่าแรงไม่แบบ	6.30	ตร.ม.	169.16	1,065.71	1.3392	226.54	1,427.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc.	1.50	ลบ.ม.	1,900.65	2,985.98	1.3392	2,665.88	3,998.82	
	- ค่าแรงเทคอนกรีต	1.50	ลบ.ม.	225.88	338.82	1.3392	302.50	453.75	
	- ค่าแรงจัดตั้งเหล็ก	0.08	ตัน	3,600.00	288.00	1.3392	4,821.12	385.69	
6	งานวางท่อคอนกรีต ศก. 0.30 เมตร	3.00	ท่อน	205.61	616.83	1.3392	275.35	826.06	
7	งานหินใหญ่	11.00	ตัน	190.00	2,090.00	1.3392	254.45	2,798.93	
	- ค่าแรงเรียงหิน	11.00	ตัน	74.68	821.48	1.3392	100.01	1,100.13	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					29,643.23		รวมราคากลางทั้งสิ้น	39,698.22	

ตัวหนังสือ (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรุณพงศ์ จันทพัฒน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนันทร ชมพลมก)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรกริช แก้วพิกุล)

นายช่างโยธา