


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน	1 หน้า

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	372,226.80	1.3091	487,282.10	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			487,282.10	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			487,282.10	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสองบาทสิบสตางค์			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 313 เมตร เฉลี่ย 1,556.29 บาท/เมตร

ลงชื่อ......ประธานกรรมการ
(สัมพันธ์ อยู่เยี่ยม)

ลงชื่อ......กรรมการ
(ภูวนศวรร์ ทองบ่อ)

ลงชื่อ......กรรมการ
(นายอดิคุปต์ คำคุณ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก
	ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานตัดพื้นถนนคอนกรีต	92.00	เมตร	-	-	155.92	14,344.64	14,344.64	
2	งานรื้อถนน คสล.	40.95	ตร.ม.	-	-	97.00	3,972.15	3,972.15	
3	งานบ่อพัก ขนาด 0.65x0.65x0.80 ม.								
	- ดินขุด	15.40	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,724.80	1,724.80	
	- บ่อพักสำเร็จรูป	35	บ่อ	794.39	27,803.65	238.32	8,341.20	36,144.85	
4	บ่อพัก ขนาด 0.65x0.65x1.35 ม.								
	- ดินขุด	0.74	ลบ.ม.	-	-	112.00	82.88	82.88	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.33	ลบ.ม.	1,696.00	559.68	466.00	153.78	713.46	
	- เหล็ก RB 6 มม	5.88	กก.	24.83	146.00	4.40	25.87	171.87	
	- ไม้แบบ	5.28	ตร.ม.	561.00	2,962.08	139.00	733.92	3,696.00	
5	งานท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร								
	- ดินขุด	188.60	ลบ.ม.	-	-	112.00	21,123.20	21,123.20	
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร	290	ท่อน	285.05	82,664.50	140.00	40,600.00	123,264.50	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น, ถมท่อ	28.92	ลบ.ม.	1,491.00	43,119.72	426.00	12,319.92	55,439.64	
	- ทราดยหยาบรองพื้น, ถมท่อ	57.13	ลบ.ม.	537.38	30,700.52	104.00	5,941.52	36,642.04	
6	ฝารางระบายน้ำ								
	- เหล็ก FlatBar 100x6 มม.	634.67	กก.	32.08	20,360.21	12.00	7,616.04	27,976.25	
	- เหล็ก FlatBar 50x6 มม.	681.45	กก.	32.34	22,038.09	12.00	8,177.40	30,215.49	
	- สังกะสี	55.83	ตร.ม.	49.00	2,735.67	35.00	1,954.05	4,689.72	
7	พื้น คสล.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 280 Ksc.	4.48	ลบ.ม.	2,110.28	9,454.05	327.00	1,464.96	10,919.01	
	- เหล็ก Wiremesh ศก. 4 มม. @ 0.20	29.90	ตร.ม.	32.00	956.80	5.00	149.50	1,106.30	
	รวมทั้งสิ้น				243,500.97		128,725.83	372,226.80	

.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ